

Модуль мастерская хозблок.



Габариты	Площадь
4.5x2.5 м	11.25 м2
Высота потолков	Стоимость
2-2,2 м	550 000

Размер может быть любой по индивидуальному запросу. Цена рассчитывается в соответствии с комплектацией

Силовой каркас и утепление
Силовой каркас из сухой строганой доски по уникальному проекту обработана огнебиозащитой Неомид 1 . Утепление стены 100 мм плитный, утепление пол и крыша 100мм плитный. Снаружи ветрозащита Изоспан АМ, внутри пароизоляция Изоспан RS, кровля мембрана Изоспан АQ proff с проклейкой швов лентой DELTA
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка стен интерьерная вагонка с профилем "штиль" с покраской; Полы ламинат 33 класс, покрытие имеет высокую прочность и устойчивость к истиранию (класс AC5). Верхний слой устойчив к царапинам.;
Двери и окна
Окна и двери REHAU с качественными 2-х камерными стеклопакетами с заполнением аргоном и фурнитурой ROTO NT с ламинацией профиля снаружи.
Электрика и освещение
Скрытая электропроводка. Электрощит с качественными автоматами АВВ: С25 А, С16 А, С10А , Фасадные светильники 3 шт. Розетки и выключатели Le Grand .
Внешняя отделка
Стены металл профлист С8 RAL 7024 в сочетании с имитацией бруса с покраской. Кровля металл С20 RAL 7024
Свайный фундамент
Свайный фундамент с монтажом Для защиты винтовых свай от коррозии металла изнутри их полость заполняют сухой песчаной смесью.

Дополнительные опции (за дополнительную плату):
Доставка и дополнительная техника на монтаже (рассчитывается согласно расстоянию от производства и согласовывается при заключении договора)